Projekt:
LV-Bezeichnung:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

01 PREDL DUPLEX-Schacht DN 800

01.01 Kanalschacht DN 800 aus PP/PE gemäß DIN 13598-2, in auftriebssicherer Ausführung
Einsatzbereich . . . . . z.B. (SLW 60)
aus stark verripptem Schachtunterteil mit auskragender Bodenplatte, Schachtringe doppelwandig als horizontal und vertikal strukturiertes verfüllbares Hohlkammersystem ausgebildet, Mindestrippenöffnung der Außenwand 40 mm, Öffnungswinkel 45 °; Schachtringe und Konus mit einrotierter Gewindehülse M12 zur optionalen Aufnahme einer Steigleiter, Konus mit höhenverstellbarem Teleskop zur Anpassung an das Straßengefälle
Schachtunterteil mit PP/PE -Schachtboden, Gerinne und Auftritt mindestens scheitelhoch, Auftrittsflächen mit eingeformter Rutschsicherung, integriertes Muffensystem zur gelenkigen Einbindung handelsüblicher Rohre, Schachtbauteile durch Verbindungselemente untereinander verschraubt, Lieferung der Schächte ohne Betonfüllung bis zu einer Nutzhöhe von 2 m komplett vormontiert, größere Einbautiefen vormontiert in Einheiten zu max. 2,30 m Bauhöhe
Abdichtung mit elastomeren Dichtmitteln nach DIN 681-1
Lastentkoppelter Betonauflagering zur verschiebesicheren Aufnahme einer handelsüblichen Schachtabdeckung LW 625

max. Einbautiefe: ….. m
anzuschließende Rohrart:

Schacht liefern und unter Berücksichtigung der Herstellervorschriften entsprechend Planungsvorgaben einbauen

System: PREDL DUPLEX-Schacht DN 800 oder gleichwertig

<u>Zulagepositionen:</u>

01.02 Zulage gebogenes Gerinne

01.03 Zulage Nonstandard-Zulauf DN …..

01.04 Zulage Gefälle in den Muffen DN 150 ≥ 4% -10%
DN 200 ≥3% -10%
DN 250/ 300 ≥ 2% -10%

01.05 Zulage Gefälle im Hauptgerinne > 1 bis max. 10 %

01.06 Zulage Dimensionswechsel im Gerinne ohne Gerinneverjüngung

01.07 Zulage Betonfüllung Schachtunterteil

01.08 Zulage Betonfüllung Schachtring